
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7	Roboty budowlane
45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
45500000-2	Wynajem maszyn i urządzeń wraz z obsługą operatorską do prowadzenia robót z zakresu budownictwa oraz inżynierii wodnej i lądowej
NAZWA INWESTYCJI:	Wykonanie dóg komunikacyjnych na cmentarzu parafialnym
ADRES INWESTYCJI:	18-430 Wizna dz.1304 ul.Cmentarna
NAZWA INWESTORA:	Parafia Rzymsko-katolicka pw. św.Jana Chrzciciela w Wiźnie
ADRES INWESTORA:	18-430 Wizna ul.Mikołaja Kopernika 2
DATA OPRACOWANIA:	09.07.2024

KLAUZULA O UZGODNIENIU KOSZTORYSU

Kosztorys opracowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury nr 1389 z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. nr 130 z dnia 8 czerwca 2004 r.)
oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20.12.2021r. (D.U.nr 2458)

Kosztorys zweryfikowano w zakresie zastosowanych cen, norm kosztorysowania i przedmiarów"

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Zatwierdził

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Data zatwierdzenia

09.07.2024

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		Chodniki			
1 d.1	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2		
		809	m2	809,00	
				RAZEM	809,00
2 d.1	KNR 2-31 0813-01 analogia	Rozebranie obrzeży betonowych 8x30x100 cm na podsypce piaskowej	m		
		300,000	m	300,00	
				RAZEM	300,00
3 d.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		1,146	km	1,15	
				RAZEM	1,15
4 d.1	KNR 2-31 0104-01	Warstwy odsączające z piasku w korycie i na poszerzeniach, wykonanie i zagęszczanie ręczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2		
		809	m2	809,00	
				RAZEM	809,00
5 d.1	KNR 2-31 0401-01	Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.I-II	m		
		1146	m	1 146,00	
				RAZEM	1 146,00
6 d.1	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła	m3		
		809 * 0,1 * 0,2	m3	16,18	
				RAZEM	16,18
7 d.1	KNR 2-22 0201-02	Podłoże pod ławy grubości 5 cm bez deskowania	m2		
		60,000	m2	60,00	
				RAZEM	60,00
8 d.1	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		1146	m	1 146,00	
				RAZEM	1 146,00
9 d.1	KNR 2-31 0511-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		809	m2	809,00	
				RAZEM	809,00
10 d.1	KNR 2-31 0502-01	Powierzchnie z płyt betonowych ażurowych na podbudowie	m2		
		124	m2	124,00	
				RAZEM	124,00
11 d.1	KNR 19-01 0118-01 analogia	Wywóz ziemi i gruzu samochodami samowyladowczymi na odl. do 1 km, grunt kat. I-II	m3		
		809 * 0,15	m3	121,35	
				RAZEM	121,35